



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL30701022
Název opatření v plánu povodí	Odstranění VK, kanalizace a ČOV Jeníkovice
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	022
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	HSL_0830
Název vodního útvaru	Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice
HMWB	ne
Kraj	Královéhradecký
Obec	Jeníkovice
Katastrální území	Jeníkovice u Hradce Králové
Souřadnice X S-JTSK	-628885
Souřadnice Y S-JTSK	-1042291
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	1.1.4 zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění) - do 500 EO
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení.
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: fosfor
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	biologie: fytoplankton
Nositel opatření	Jeníkovice
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	26 800
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	OPŽP
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	nečekané mimořádné události
Efekt na chráněnou oblast 1	
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	412437
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	V současné době má obec Jeníkovice vybudován systém jednotné splaškové kanalizace, zakončené čtyřmi výústěmi. Severní, rozlohou menší část je svedena jednak do Podveského potoka, který vede podél požární nádrže a ústí jako pravobřežní přítok do Pavlovského potoka a jednak přímo do Pavlovského potoka. Rozlohou větší část je svedena směrem jižním s vyústěním opět do otevřené bezejmenné vodoteče (IDVT 10171760) ve správě Povodí Labe s. p. , která opět ústí do Pavlovského potoka. Kanalizace je provedena převážně v místních komunikacích. Odpadní vody od obyvatelstva jsou čištěny individuálně v septicích s přepadem do obecní kanalizace, nebo přímo do zatrubněné vodoteče (centrální část), místy i do podmoku (okrajové části)
Návrh opatření	Obec má v plánu stávající stav doplnit dočišťovací nádrží. S ohledem na stav vodního útvaru by bylo vhodnější řešit situaci oddílnou kanalizací a MB ČOV s technologií srážení fosforu.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2025
Rok (období) předpokl. realizace opatření	2026
Předpokládaný rok zlepšení	2026
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,154
po realizaci	0,064
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,481
po realizaci	0,213
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,815
po realizaci	0,262
Ukazatel zlepšení 4	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	4,527
po realizaci	0,700
Ukazatel zlepšení 6	fyto-bentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	efekt na biologickou složku nelze kvantifikovat
Ukazatel zlepšení 7	fosfor fosforečnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	látkový odnos v t/rok
před realizací opatření	0,131
po realizaci	0,054
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	