



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL30701420
Název opatření v plánu povodí	Dostavba kanalizace a ČOV Záměl
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	420
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	HSL_0500
Název vodního útvaru	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice
HMWB	ne
Kraj	Královéhradecký
Obec	Záměl
Katastrální území	Záměl
Souřadnice X S-JTSK	-609695
Souřadnice Y S-JTSK	-1058449
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	2.6 zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení.
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	-
Nositel opatření	Záměl
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	19 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	národní dotační programy a vlastní zdroje
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	nedostatek finančních prostředků
Efekt na chráněnou oblast 1	
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	790915
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	V současné době je na území obce Záměl několik lokálních systémů převážně splaškové kanalizace, zakončených malou čistírnou odpadních vod. Čistírna „U křížku“ byla v roce 2017 rekonstruována. Dále jsou v obci ještě další dvě lokální čistírny s navazujícím systémem splaškových stok, z nichž byla jedna rekonstruována v roce 2015. Stav kanalizace je označován za dobrý, celkově je napojeno 180 osob. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do Divoké Orlice. Mimo to existují i některé úseky zatrubněných příkopů pro odvádění dešťových vod. U nenapojených objektů převládá likvidace splašků v domovních septících nebo v jímkách na vyvážení, případně v domovních ČOV.
Návrh opatření	Snahou obce je uchovat stávající systém a pokud možno rozšířit navazující stokovou síť tak, aby bylo připojeno co nejvíce obyvatel. Ucelené zkompletování celé stokové sítě v obci se zakončením v jedné společné čistírně odpadních vod není záměrem obce. Obec má v plánu dostavět další 2 decentralizované ČOV (první cca 300EO, druhá cca 100EO). Výhledově bude nutno provést rekonstrukci třetí stávající ČOV. Obec by se v budoucnu měla zaměřit na postupné doplňování stokové sítě podle svých finančních možností. Některé technicky nevyhovující úseky stok bude nutno rekonstruovat a v nových lokalitách bude třeba vybudovat nové stoky.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokl. realizace opatření	2022
Předpokládaný rok zlepšení	2024
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,108
po realizaci	0,081
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,345
po realizaci	0,264
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,569
po realizaci	0,382
Ukazatel zlepšení 4	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	3,172
po realizaci	1,693
Ukazatel zlepšení 6	fytoENTOS
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	efekt na biologickou složku nelze kvantifikovat
Ukazatel zlepšení 7	fosfor fosforečnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	látkový odnos v t/rok
před realizací opatření	0,092
po realizaci	0,069
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	