



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL30707068
Název opatření v plánu povodí	Odstranění VK kanalizace Semanín připojení na Česká Třebová
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	068
Katalogový název opatření	Modernizace kanalizace
Katalogové číslo opatření	707
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	HSL_0740
Název vodního útvaru	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice
HMWB	ne
Kraj	Pardubický
Obec	Semanín
Katastrální území	Semanín
Souřadnice X S-JTSK	-601260
Souřadnice Y S-JTSK	-1083886
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	2.6 zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení.
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: fosfor
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: dusík
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	kyslíkové poměry
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	biologie: makrozoobentos
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	biologie: fytoobentos
Nositel opatření	Semanín
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	23 700
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	národní dotační programy a vlastní zdroje
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	nedostatek finančních prostředků
Efekt na chráněnou oblast 1	
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	747157
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	V obci Semanín není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Jsou zde realizovány dílčí stoky dešťové kanalizace pouze pod chodníkem. Vlastníkem kanalizace je Obec Semanín. Dále je zde kanalizace ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, kdy odpadní vody jsou svedeny od 3 - 4 nemovitostí do domovní ČOV nebo do meliorace. Obec dále využívá systémů příkopů, struh a propustků. Dešťová kanalizace v obci je provozována několik DČOV, 79 septiků a 49 jímek s přepadem.
Návrh opatření	Obec dle PRVK neplánuje stavbu souvislé kanalizace. Důvodem je dle PRVK roztroušená zástavba a tedy finanční neefektivita. S ohledem na stav vodního útvaru je navrženo vybudovat oddílnou kanalizaci řešenou jako tlakovou s čerpáním na systém kanalizace ve městě Česká Třebová.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2025
Rok (období) předpokl. realizace opatření	2026
Předpokládaný rok zlepšení	2027
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,080
po realizaci	0,024
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,361
po realizaci	0,069
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,424
po realizaci	0,057
Ukazatel zlepšení 4	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	2,355
po realizaci	0,301
Ukazatel zlepšení 7	fosfor fosforečnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	látkový odnos v t/rok
před realizací opatření	0,068
po realizaci	0,020
<b>Implementace opatření v období 2022 až 2024</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	