



| LIST OPATŘENÍ | |
|--|---|
| Základní charakteristiky opatření | |
| ID opatření | HSL30707260 |
| Název opatření v plánu povodí | Dostavba Kanalizace Březí |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 260 |
| Katalogový název opatření | Modernizace kanalizace |
| Katalogové číslo opatření | 707 |
| Dílčí povodí | Horní a střední Labe (HSL) |
| ID vodního útvaru | HSL_1670 |
| Název vodního útvaru | Výmola od pramene po ústí do Labe |
| HMWB | ne |
| Kraj | Středočeský |
| Obec | Březí |
| Katastrální území | Březí u Říčan |
| Souřadnice X S-JTSK | -724391 |
| Souřadnice Y S-JTSK | -1053701 |
| Říční kilometr | - |
| Program opatření | ano |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv, který je opatřením řešen | 1.1.3 zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění) - 500 až 2 tisíce EO |
| Další vlivy | |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení. |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | živinové podmínky: fosfor |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | živinové podmínky: dusík |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | kyslíkové poměry |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | biologie: fytozobentos |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | biologie: makrozoobentos |
| Nositel opatření | Březí |
| Partnerská organizace | - |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 11 400 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | 0 nebo nejsou známy |
| Způsob financování | národní dotační programy a vlastní zdroje |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | |
| Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt | - |
| Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú) | 442049 |
| Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report. | - |



| Parametry opatření | |
|--|--|
| Popis současného stavu | Splašková kanalizace je systematická tlaková, v celkové délce 730, 5 m. Materiál HDPE profily 50 – 63 mm. Přípojky v počtu 40 ks z PE profil 40 mm. |
| Návrh opatření | V obci Břeží je navržena dostavba kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 3, 0 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 100 s výkonem ČS 5 l/s. Tato kanalizace bude zaústěna do ČOV Břeží, kde budou odpadní vody centrálně likvidovány. 1 |
| Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2023 |
| Rok (období) předpokl. realizace opatření | 2024 |
| Předpokládaný rok zlepšení | 2024 |
| Opatření na páteřním toku | - |
| Ukazatel zlepšení 1 | fosfor celkový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,200 |
| po realizaci | 0,198 |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík dusičnanový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,076 |
| po realizaci | 0,068 |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík amoniakální |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,048 |
| po realizaci | 0,035 |
| Ukazatel zlepšení 4 | biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,130 |
| po realizaci | 0,058 |
| Ukazatel zlepšení 5 | makrozoobentos |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5 | efekt na biologickou složku nelze kvantifikovat |
| Ukazatel zlepšení 6 | fytoobentos |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6 | efekt na biologickou složku nelze kvantifikovat |
| Ukazatel zlepšení 7 | fosfor fosforečnanový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | látkový odnos v t/rok |
| před realizací opatření | 0,170 |
| po realizaci | 0,168 |
| Implementace opatření v období 2022 až 2024 | |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 | |
| Překážky bránící realizaci | - |
| Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení | - |
| Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč) | - |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč) | - |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se | - |
| Doplňující text v angličtině | |