



| LIST OPATŘENÍ | |
|--|--|
| Základní charakteristiky opatření | |
| ID opatření | HSL30707302 |
| Název opatření v plánu povodí | Kanalizace čistá, připojení na ČOV Mladá Boleslav |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 302 |
| Katalogový název opatření | Modernizace kanalizace |
| Katalogové číslo opatření | 707 |
| Dílčí povodí | Horní a střední Labe (HSL) |
| ID vodního útvaru | HSL_2040 |
| Název vodního útvaru | Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně |
| HMWB | ne |
| Kraj | Středočeský |
| Obec | Čistá |
| Katastrální území | Čistá u Mladé Boleslavi |
| Souřadnice X S-JTSK | -707173 |
| Souřadnice Y S-JTSK | -1004576 |
| Říční kilometr | - |
| Program opatření | ano |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv, který je opatřením řešen | 2.6 zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci |
| Další vlivy | |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení. |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | živinové podmínky: fosfor |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | živinové podmínky: dusík |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | kyslíkové poměry |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | biologie: fytoENTOS |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | biologie: makrozoobentos |
| Nositel opatření | Čistá |
| Partnerská organizace | - |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 100 000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | 0 nebo nejsou známy |
| Způsob financování | národní dotační programy a vlastní zdroje |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | |
| Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt | - |
| Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú) | 623954 |
| Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report. | - |



| Parametry opatření | |
|--|--|
| Popis současného stavu | V obci není kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyváží na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. (20 %), nebo na zemědělsky využívané pozemky v katastru obce (66 %), dále jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (11 %). Na pěti domovních mikročistírnách jsou čištěny splaškové vody od 3 % trvale žijících obyvatel. Splaškové vody od přechodně bydlicích obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (100 %). |
| Návrh opatření | Záměr dle PRVK je vybudovat kanalizaci a připojit na ČOV Bělá pod Bezdězem. Připojení na Mladou Boleslav vychází z plánu provozovatele VaK. Je navržena kanalizace v délce 6,5 km, náklady jsou odhadovány na 100 mil Kč, |
| Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2024 |
| Rok (období) předpokl. realizace opatření | 2025 |
| Předpokládaný rok zlepšení | 2027 |
| Opatření na páteřním toku | - |
| Ukazatel zlepšení 1 | fosfor celkový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,126 |
| po realizaci | 0,020 |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík dusičnanový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,403 |
| po realizaci | 0,088 |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík amoniakální |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,666 |
| po realizaci | 0,035 |
| Ukazatel zlepšení 4 | biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 3,698 |
| po realizaci | 0,209 |
| Ukazatel zlepšení 7 | fosfor fosforečnanový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | látkový odnos v t/rok |
| před realizací opatření | 0,107 |
| po realizaci | 0,017 |
| Implementace opatření v období 2022 až 2024 | |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 | |
| Překážky bránící realizaci | - |
| Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení | - |
| Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč) | - |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč) | - |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se | - |
| Doplňující text v angličtině | |