



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL30707321
Název opatření v plánu povodí	Kanalizace Voletiny, připojení na ČOV Trutnov
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	321
Katalogový název opatření	Modernizace kanalizace
Katalogové číslo opatření	707
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	HSL_0260
Název vodního útvaru	Ličná od pramene po tok Úpa
HMWB	ne
Kraj	Královéhradecký
Obec	Trutnov
Katastrální území	Voletiny
Souřadnice X S-JTSK	-628821
Souřadnice Y S-JTSK	-1001714
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	2.6 zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení.
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: fosfor
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: dusík
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	kyslíkové poměry
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	biologie: fytoENTOS
Nositel opatření	Trutnov
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	2 800
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	národní dotační programy a vlastní zdroje
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	nedostatek finančních prostředků
Efekt na chráněnou oblast 1	koupačí oblast
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	Nádrž Rozkoš
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	784877
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	Voletiny nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov (trvale bydlící obyvatelé - cca 10 %, přechodně bydlící obyvatelé - cca 10 %) a v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé - cca 50 %, přechodně bydlící obyvatelé - cca 50 %) nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé - cca 40 %, přechodně bydlící obyvatelé - cca 40 %).
Návrh opatření	V místní části Voletiny je navržena výstavba nové kanalizační sítě. V centru místní části, které bylo zahrnuto do aglomerace Trutnov, bude vybudovaná splašková kanalizace v délce cca 1,31 km (DN 250, 300), která bude zaústěná do stávající trutnovské kanalizace. Výhledově (po roce 2015) bude splašková kanalizace prodloužena i do dalších částí Voletin.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokl. realizace opatření	2022
Předpokládaný rok zlepšení	2024
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,081
po realizaci	0,073
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,261
po realizaci	0,235
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,431
po realizaci	0,388
Ukazatel zlepšení 4	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	2,397
po realizaci	2,157
Ukazatel zlepšení 7	fosfor fosforečnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	látkový odnos v t/rok
před realizací opatření	0,069
po realizaci	0,062
Ukazatel zlepšení 8	makrofyta
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	efekt na biologickou složku nelze kvantifikovat
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	