



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL30707379
Název opatření v plánu povodí	Jivina - ČOV a splašková kanalizace
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	379
Katalogový název opatření	Modernizace kanalizace
Katalogové číslo opatření	707
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	HSL_2040
Název vodního útvaru	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně
HMWB	ne
Kraj	Středočeský
Obec	Jivina
Katastrální území	Jivina
Souřadnice X S-JTSK	-698806
Souřadnice Y S-JTSK	-996637
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	2.6 zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení.
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: fosfor
Nositel opatření	Jivina
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	35 650
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	národní dotační programy a vlastní zdroje
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	nedostatek finančních prostředků
Efekt na chráněnou oblast 1	
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	661287
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	V obci Jivina není vybudována veřejná splašková kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v jednotlivých nemovitostech v žumpách na vyvážení, septicích a v několika případech domovní čistírnou odpadních vod.
Návrh opatření	V obci Jivina je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Kanalizace je navržena oddílná splašková. Mimo gravitačních stok je částečně navržena tlaková kanalizace. Gravitační kanalizace v celkové délce 2, 490 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Úseky tlakové kanalizace v celkové délce 0, 810 km jsou navrženy z PE DN 50 a DN 80. Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0, 270 km. Celková délka kanalizační sítě je 4, 470 km. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací. Mimo čištění splaškových vod přitékajících z obce Jivina se předpokládá svoz jímek z obce Chocnějovice a jejich sedmi místních částí, dále z Neveklovic, Strážiště a Kozmic. Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Jizery.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokl. realizace opatření	2023
Předpokládaný rok zlepšení	2024
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,082
po realizaci	0,054
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,263
po realizaci	0,159
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,435
po realizaci	0,161
Ukazatel zlepšení 4	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	2,415
po realizaci	0,538
Ukazatel zlepšení 7	fosfor fosforečnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	látkový odnos v t/rok
před realizací opatření	0,070
po realizaci	0,046
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	-
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	-