



<b>LIST OPATŘENÍ</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
ID opatření	HSL30707417
Název opatření v plánu povodí	Dostavba Kanalizace Hláska
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	417
Katalogový název opatření	Modernizace kanalizace
Katalogové číslo opatření	707
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	HSL_0570
Název vodního útvaru	Kněžná od toku Uhřínovský potok po Javornický potok
HMWB	ne
Kraj	Královéhradecký
Obec	Liberk
Katastrální území	Hláska
Souřadnice X S-JTSK	-603509
Souřadnice Y S-JTSK	-1048041
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	1.1.4 zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění) - do 500 EO
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení.
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	živinové podmínky: fosfor
Nositel opatření	Liberk
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	15 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	národní dotační programy a vlastní zdroje
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	nedostatek finančních prostředků
Efekt na chráněnou oblast 1	
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	-
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	Část nemovitosti v místní části Hláska (zejména bytové objekty a rodinné domky, postavené v rámci rozvoje původního zemědělského střediska) je odkanalizována splaškovou kanalizací, která je zakončena čistírnou odpadních vod. Tato však již dnes nevyhovuje ani z hlediska dožité technologie, ani podmínkami provozu a údržby a legislativy a formálně není v přehledech zahrnutá. Ve zbývajících částech obce není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuálně, a to u nové zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.
Návrh opatření	V Hlásce je pro výhled navrhována výstavba nové splaškové kanalizace, vedené přes obec a zakončená mechanicko - biologickou ČOV. Vlastní výstavba kanalizace a ČOV by se dle připravené dokumentace zahájila v letech 2019 - 2020 v závislosti na přidělené dotaci. Do doby výstavby a uvedení kanalizace a ČOV do provozu budou splaškové odpadní vody zneškodňovány stávajícím způsobem. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokl. realizace opatření	2024
Předpokládaný rok zlepšení	2024
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,021
po realizaci	0,012
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,058
po realizaci	0,034
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,107
po realizaci	0,056
Ukazatel zlepšení 4	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
před realizací opatření	0,548
po realizaci	0,168
Ukazatel zlepšení 7	fosfor fosforečnanový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	látkový odnos v t/rok
před realizací opatření	0,018
po realizaci	0,010
<b>Implementace opatření v období 2022 až 2024</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	