



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL31004037
Název opatření v plánu povodí	Skládka Velamos Horka
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	037
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	65321
Název vodního útvaru	Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část
HMWB	-
Kraj	Pardubický
Obec	Skuteč
Katastrální území	Skuteč
Souřadnice X S-JTSK	-635721
Souřadnice Y S-JTSK	-1083820
Říční kilometr	-
Program opatření	ano (předpoklad dokončení 2021)
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	1.5 zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy).
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	chemické znečištění
Nositel opatření	-
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	26 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	Ministerstvo financí ČR na základě ekologické smlouvy
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	-
Efekt na chráněnou oblast 1	-
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	14916002
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	Skládka se nachází v opuštěném, dříve zatopeném, nyní zrekultivovaném lomu – cca 600 m jižně od obce Skutíčko v lese. V podmínkách stroj. výroby v závodě VELAMOS, kde se prováděly povrch. úpravy prakticky všech výrobků, byla dlouhodobě používána velká množství i sortiment chem. látek, které byly dlouhodobě vyváženy na uvedenou skládku. Jednalo se především o následující chemikálie: těžké kovy, odmašťovací přípravky, kyanidy, minerální oleje. Pozemky patří Lesům České republiky Hradec Králové.
Návrh opatření	2019/05 Nápravná opatření zůstávají neměnná. Projekt 2014: navrhovaná nápravná opatření: 1) vymístění kontaminovaných zemín 2) vybudování čerpacího a zasakovacího systému 3) doplnění monitorovacího systému 4) provoz dekontaminačního systému vod 5) technická a biologická rekultivace 6) sanační monitoring zemín, podzemních vod a povrchových vod 7) aktualizace analýzy rizik 8) postsanační monitoring podzemních vod
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	-
Rok (období) předpokl. realizace opatření	-
Předpokládaný rok zlepšení	-
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	kovy, kovy velmi nebezpečné
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	-
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	